

1. 1. 9. Maxibox 630 er Serie

Verbau für Gräben H bis ...m
Sohlbreiten ... bis ...m herstellen
und beseitigen.
Verbau mit großflächigen Stahlverbau-
platten und Aussteifungen
(z.B. SBH Maxibox 630er Serie
oder gleichwertig)
im Absenkverfahren unter Berück-
sichtigung der Arbeitsraumbreiten
nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen
und wieder beseitigen.
Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen über ... bis ...m
Bodenklasse ... bis ... DIN 18300
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände
führen
Nach Einbau der Leitung mit dem
Verfüllen des Grabens fortschreitend
zurückbauen.
Abgerechnet wird nach Verbauachse
und der Höhe der Grabensohle bis
max. 5 cm über Geländeoberkante.

1,000 m2